

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR AT-40 0104-01 z.sz. 4.	Skucie zmurszałego tynku.	m2		
		450	m2	450,000	
				RAZEM	450,000
2	KNR 19-01 1301-05	Zagruntowanie powierzchni tynków.	m2		
		450	m2	450,000	
				RAZEM	450,000
3	TZKNBKVIII 06-23	Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadką zaprawą cementową powierzchni ścian ceglanych, betonowych z przygotowaniem zaprawy	m2		
		450	m2	450,000	
				RAZEM	450,000
4	KNR 9-24 0102-06	Tynkowanie oszprycowanych miejsc zaprawą wyrównującą.	m2		
		450	m2	450,000	
				RAZEM	450,000
5	KNNR-W3 1301-03	Skucie starych dachówek.	m2		
		70	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
6	KNR AT-26 0101-07	Przygotowanie podłoża pod nowe dachówki.	m2		
		70	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
7	KNNR2 0502-02	Przyklejenie dachówek na zaprawę cementowo-wapienną.	m2		
		70	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
8	ZKNR C-2 0418-03 9901	Uzupełnienie i naprawa filarów, pilastrów, gzymsów, attyk z cegły.	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
9	KNR 9-24 0102-06	Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach 0-10 mm	m2		
		941	m2	941,000	
				RAZEM	941,000
10	KNR 9-24 0301-01 z.o.3.4 tab.1.	Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy mineralnej na ścianach.	m2		
		941	m2	941,000	
				RAZEM	941,000
11	KNR AT-48 0110-02	Malowanie cienkowarstwowymi tynkami mineralnymi farbą silikatową dwukrotnie	m2		
		941	m2	941,000	
				RAZEM	941,000
12	KNR AT-27 0102-04	Piaskowanie powierzchni muru	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
13	KNNR2 1504-02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m	m2		
		1300	m2	1 300,000	
				RAZEM	1 300,000
14	kalkulacja indywidualna	Odrestaurowanie istniejących herbów nad drzwiami głównymi do Kościoła	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNP 02 0804 -02.02	Montaż odcinków prostych rynien półokrągłych o śr. ponad 10 cm	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
16	KNR 19-01 0578-01	Polutowanie łączeń rynien oraz rur spustowych.	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
17	KNP 02 0807 -01.03	Pasy nadrynnowe z wyrobieniem kapinosa o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu - przygotowanie	m2		
		45	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
18	KNP 02 0807 -02.03	Pasy nadrynnowe z wyrobieniem kapinosa o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu - montaż	m2		
		45	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
19	KNP 02 0806 -01.02	Elementy dodatkowe rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm - montaż kolanek	szt.		
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
20	KNP 02 0806 -02.08	Elementy dodatkowe rur spustowych okrągłych o śr. 15 cm - uchwyty do rur: wyznaczenie miejsca, wbicie w mur na zaprawie wap.-cem. lub do uprzednio osadzonych kołków	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
21	kalkulacja indywidualna	Odrestaurowanie drzwi wejściowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000